

OBEC OPATOVCE

913 11 Opatovce 73

OcÚ OP-2025/324/ 1174

Opatovce, dňa 27.10.2025

ROZHODNUTIE

Obec Opatovce, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe žiadosti Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín zo dňa 01.10.2025 podľa § 47 ods. 3, § 48 ods.1 a § 82 ods.12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

s ú h l a s

pre **Mestské hospodárstvo a správu lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská č. 65, 912 50 Trenčín**, na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni, vo vlastníctve Mesta Trenčín, v zastavanom území mesta, určenom územným plánom na zastavanie na lokalitách:

1. Lavičková ulica č. 4, Sídliisko Juh Trenčín, na parcele s p.č. **C-KN 2237/20, k.ú. Trenčín**, pri vchode do bytového domu pre výrub **1 ks smreka obyčajného (*Picea abies*) ID 10157**, s obvodom kmeňa 118 cm vo výške 130cm, a

2. vnútroblok na Ul. 28. októbra č. 24 vo vonkajšej uličke pri bytovom dome, na p.č. C-KN 1825/7, k.ú. Trenčín, pre **smreka obyčajného (*Picea abies*) ID 13460**, s obvodom kmeňa 87 cm vo výške 130cm, a

I. v súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. výrub sa uskutoční len u dreviny, ktorá bola na kmeni a koreňovom nábehu označená nezameniteľným spôsobom podľa vyhlášky 170/ 2021 Z.z.,
2. v prípade, že sa na drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred výrubom žiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany a postupovať v súlade s ustanoveniami **§ 35 zákona o ochrane prírody a krajiny**,
3. pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny,
4. výrub dreviny nahlási písomne správnomu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

II. v súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín

uskutoční, na svoje náklady v termíne do 12 mesiacov od realizácie výrubu, náhradnú výsadbu vo verejnej zeleni na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín a to na pozemku s parc. č. **C-KN 1825/7 k.ú. Trenčín**, vo vnútrobloku na **Ul. 28. októbra** v **Trenčíne** pri parkovisku so severnej strany bytového domu č. **24/26** a to **1 ks javor poľný 'Lienco' (*Acer campestre* 'Lienco')**, a na parcele **C-KN 1866/1, k.ú. Trenčín**, pri južnej strane bytového domu č. **37**, stojaceho na parcele **C-KN 1866/2, k.ú. Trenčín**, medzi ulicami **28. októbra** a **Dlhými Honmi**, a to **1 ks javor poľný 'Lienco' (*Acer campestre* 'Lienco')**, a zabezpečí:

- a) sadenice stromov s obvodom kmeňa vysádzaných stromov vo výške 1,0 m minimálne 14-16 cm, a s výškou nasadenia koruny minimálne vo výške 2,50 m,

- b) pri výsadbe drevín bude rešpektovať ochranné pásma podzemných vedení inžinierskych sietí a dodrží STN 83 70 10 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, zabezpečí starostlivosť o vysadené dreviny, najmä pravidelné zalievanie pôdy a starostlivosť o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu, dostatočnú vzdialenosť od budov podľa vysádzaného druhu, a dostatočnú vzdialenosť od existujúcich drevín, tak aby sa zabezpečilo dlhodobé zdravie a perspektíva vysádzaných a existujúcich drevín,
- c) v prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje bezodkladne výmenu,
- d) oznámi písomne vysadenie náhradnej výsadby správnomu orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.

O d ô v o d n e n i e

Obci Opatovce, ako orgánu ochrany prírody bola dňa 01.10.2025 doručená žiadosť Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., sídlom Soblahovská 65, 912 50 Trenčín, o vydanie súhlasu na výrub drevín vo verejnej zeleni, na lokalitách:

1. Sídliisko Juh Trenčín – Lavičková ulica, p.č. C-KN 2237/20 , k.ú Trenčín, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Mesta Trenčín, pre výrub 1 ks smreka (Picea) ID 10157, s obvodom kmeňa 81 cm vo výške 130cm.
2. Ul. 28. októbra, na p.č. C-KN 1825/7, k.ú. Trenčín, pre 1 ks smreka (Picea), ID 13460, s obvodom kmeňa 87 cm vo výške 130cm.

Dôvod výrubu:

Pre samotné dreviny je ich umiestnenie nevhodné z hľadiska dosiahnuteľného vzrastu s vysokým predpokladom odklonu od budov a tým aj zvýšenie pravdepodobnosti statického zlyhania v budúcnosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sú dreviny bez dlhšej perspektívy.

Orgán ochrany prírody v súlade s ustanovením § 82 ods.7 zákona zverejnil dňa 06.10.2025 na internetovej stránke obce Opatovce upovedomenie o začatom správnom konaní, s termínom doručenia potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do piatich dní od zverejnenia. Podľa ustanovenia § 82 zákona sa neprihlásilo žiadne občianske združenie za zúčastnenú osobu.

Obec Opatovce oznámila listom značky OcÚ OP-2025/324/1150 zo dňa 15.10.2025 začatie konania účastníkom konania a uvedeným listom zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s obhliadkou dňa 22.10.2025.

Správny orgán postupoval v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania a pri rozhodovaní vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu vecí.

Na miestnej obhliadke na viacerých lokalitách rastu drevín, boli posúdené dôvody na výrub uvedené v žiadosti nasledovne.

Na lokalite Sídliisko Juh Trenčín – Lavičková ulica, bol lokalizovaný strom smreka obyčajného pod ID 10157 pri vchode do bytového domu č. 4, ktorého obvod kmeňa vo výške 130 cm je až 118 cm, nie 81 cm ako bolo udané v žiadosti. Zástupca z MHSL pán Hricko potvrdil, že sa jedná o smrek, o ktorý žiadajú súhlas na výrub. Strom smreka rastie na tienistej strane bytového domu, len 2 m od fasády budovy. Samotný smrek je dospievajúci jedinec vo veľmi dobrom zdravotnom stave, bez poškodení, so zavetvením po

celej dĺžke kmeňa s výnimkou prvého metra od zeme. V okolí stromu sú inžinierskej siete a prípojky. Smrek v tejto lokalite má obmedzený priestor na dlhodobý rozvoj čo znižuje jeho perspektívu dožiť sa vyššieho veku. V danej lokalite je odklonu stromu a zvýšeného tlaku na koreňový systém a bázu kmeňa v jednom smere možný vo vyššom veku. Smrek sú odolné voči zatieneniu viac než iné ihličnany. Pretože sa pri výsadbe nezohľadnili jeho rozmery v dospelosti, vzniká formovaním jeho hustej koruny veľká plocha zatienenia okien bytového domu. Pre evidentne hustú korunu, je miera zatienenia celoročne vyššia než pri iných stromoch v okolí. Pri ďalšom raste bude ovplyvňovať svetelné podmienky vo viacerých bytoch. Nie je v tomto prípade nutný posudok hygienika, vzhľadom na evidentnú hustotu koruny smreka a jeho polohu z východnej a severnej strany bytov a jeho rast len 2 m od domu. Ekologicky si ako pôvodná drevina plní svoju funkciu ako priestor pre miestne vtáctvo. Esteticky si plní svoju funkciu vyrovnaným a plným habitom. Jeho vplyv na zdravie človeka je pre niektorých z obyvateľov bytov negatívny, pre značné zatienenie a tento efekt má potenciál sa zhoršovať vzhľadom na daný druh smreka, ktorý môže dorásť do desiatok metrov ak má optimálne podmienky. V danej lokalite bol nešťastne zasadený, bez ohľadu na predpokladané parametre a hustotu koruny v dospelosti pre smrek obyčajný.

Smrek obyčajný **ID 13460**, s obvodom kmeňa 87 cm rastie v lokalite vnútrobloku na Ul. 28. októbra v pešej uličke medzi dvoma dvojposchodovými bytovými domami v trávinatej ploche cca 4 m od fasády domu. V blízkosti sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, a to 3 m od kmeňa stromu. Smrek má rovný vyvážený kmeň a korunu so zavetvením po celej dĺžke kmeňa. Strom je zdravý dospievajúci jedinec, bez poškodení a plní si svoju estetickú funkciu rovnomerným habitusom. Ekologicky si plní funkciu pôvodná drevina pre miestnu faunu. Svojim umiestnením nemá nepriaznivý vplyv na zdravie človeka, ale je tu možné tienenie určitých bytov. Strom smreka je posadený z južnej strane fasády domu, takže menší tieň z tohto smreku nie je výrazným dôvodom pre zhoršenie hygienických štandardov v bytoch. Žiadateľ uviedol pre oba stromy smrekov v žiadosti rovnaký dôvod pre výrub a to, že ich umiestnenie je nevhodné z hľadiska vzrastu s vysokým predpokladom odklonu od budov a tým aj zvýšením predpokladu statického zlyhania budúcnosti. Správny orgán nedostal bližšie upresnenie prečo žiadateľ tvrdí, že pri nízkej budove na Ul. 28. októbra by sa mal zdravý smrek, ktorý má dostatok svetla a priestoru pre vzpriamený rast, odkloniť od budovy. Smrek majú dobrú toleranciu voči polotieňu. Pri optimálnych podmienkach vedľa dorásť do niekoľko desiatok metrov, čo by potencionálne mohlo viesť k výraznejšiemu celoročnému zatieneniu bytových domov. Tento jedinec je však stále stredne veľký strom do 10 m výšky bez známky náklonu alebo iných znakov nestability kmeňa. Hlavným dôvodom pre možný problém s umiestnením správny orgán vidí pri tomto smreku jeho proximitu inžinierskym sieťam - plyn, ktoré ak sú opravované alebo rekonštruované vedú k porušeniam koreňov stromu s plytšie umiestnenými koreňmi. Nikto z MHSL neuviedol, či k takémuto poškodeniu už došlo. Označenie plynovodu bolo tiež odstránené. Vzhľadom na rozsiahle umiestňovanie inžinierskych sietí do zelene mesta Trenčín je vysoká pravdepodobnosť, že veľa stromov je buď v ich ochrannom pásme alebo časť koreňov siaha aj nad tieto siete, a tým pádom môžu byť pri rozkopávke poškodené. Samotný strom má ochranné pásmo koreňového systému a to aspoň 2,5 m od kmeňa stromu, ktoré sa má rešpektovať pri pokládke nových sietí a ich kompletných rekonštrukciách v nových potrubíach. V tomto prípade je strom vzdialený 3 m od plynovodu a 2,5 m od el. vedenia pre osvetlenie. Pri frekvencii opráv a rekonštrukcii plynovodov v meste, je možné, že by došlo pravidelne k prerušeniu viacerých hrubších koreňov smreka a z tohto dôvodu nie je jeho umiestnenie a výber druhu najvhodnejšie. Pre súbeh celoročného tienenia niektorých bytov a prítomnosti podzemnej siete s druhom stromu, ktorý patrí do kategórie veľkých

stromov v dospelosti, je jeho odstránenie s adekvátnou náhradou na vhodnom mieste opodstatnené.

Na pojednávaní konajúci správny orgán posúdil podľa § 47 ods. 3 zákona ekologické a estetické funkcie drevín a ich vplyv na zdravie ako aj dôvody udané žiadateľom.

Vyhláška 170/2021 § 22 ods. (11) Ak je výrub dreviny odôvodnený, pri vydaní súhlasu na výrub dreviny sa prihliada na to, aby sa vykonal najmä v období vegetačného pokoja predovšetkým od 1. októbra do konca februára.

Podľa § 95 ods.3 písm. d) zákona sa spoločenská hodnota drevín uplatňuje najmä pri rozhodovaní o náhradnej výsadbe a určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny podľa § 48. Spoločenská hodnota drevín vyjadruje najmä ich biologickú a ekologickú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimo produkčných funkcií, preto ju nemožno porovnávať s nákupnou/trhovou hodnotovou navrhovaných drevín (sadeníc) alebo odvodzovať spoločenskú hodnotu stromov určených na náhradnú výsadbu na základe stanoveného minimálneho obvodu kmeňa stromov pri výsadbe. Orgán ochrany prírody pri určovaní rozsahu náhradnej výsadby zohľadňuje aj skutočnosť, že jej vykonanie v sebe pre žiadateľa zahŕňa aj ďalšie náklady (napr. zabezpečenie sadbového materiálu - dovoz, vykopanie jamy, pomocný sadbový materiál – hnojivo, koly, upevňovací a mulčovací materiál, zálievka, príprava územia na výsadbu – rekultivácia, vyčistenie, vyrovnanie, prekyprenie,..), na rozdiel od situácie, keď je uložená žiadateľovi finančná náhrada za vyrúbané dreviny. V sadovníckej praxi tieto „ostatné“ náklady spojené s výsadbou nových drevín väčšinou prevyšujú náklady na samotný rastlinný materiál. Zároveň v zmysle ustanovení § 48 zákona ods.1 orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil **primeranú náhradnú výsadbu** drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy odolné voči podmienkam prostredia. V mestských podmienkach v zastavanom území zohľadniť výber druhov odolných voči znečisteniu a suchu. Stanovenie rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby je teda na rozhodnutí konajúceho orgánu, ktorý priamo v teréne pri miestnom zisťovaní posúdi zdravotný stav a vhodnosť druhového zloženia drevín v danom prostredí, priestorové pomery a konfiguráciu riešeného pozemku, jeho plánované využitie, trasovanie inžinierskych sietí, umiestnenie stavebných objektov, lokalizáciu a funkčné využitie susedných stavieb, svetelné podmienky pre zdravý vývoj rastlín, atď. Pri stanovení veľkostných parametrov drevín určených na výsadbu postupoval orgán ochrany prírody v zmysle platnej STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, kde pri stanovení veľkosti drevín prihliadal na uateľnosť na stanovišti a miesto, kde budú nové stromy vysadené, s ktorým úzko súvisí najmä odolnosť voči vandalizmu. Pri určení rozsahu a druhového zloženia náhradnej výsadby boli zohľadnené priestorové pomery daného územia a jeho funkcia (verejný priestor). Odstránená drevina budú nahradené novými, vhodnými druhmi, vzhľadom na funkciu územia – verejná zeleň, s ohľadom na lokalizáciu stavebných objektov, spevnených plôch a inžinierskych sietí.

Asanované dreviny budú nahradené novou výsadbou na pozemkoch vo vlastníctve mesta s tým, že táto bude vhodne umiestnená na ploche tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k vzájomnému obmedzovaniu drevín a bol zabezpečený zdravý vývoj drevín, k výraznému zasahovaniu do spevnených plôch a do stavebných objektov, k nutnosti rozsiahlych orezov, čím dochádza k znižovaniu životnosti drevín na mieste. Na výsadbu boli uprednostnené domáce príp. naturalizované druhy drevín, vhodné a bežne používané do mestského prostredia, s prihliadnutím na charakter a priestorové pomery územia. Rozsah náhradnej

výsadby bol stanovený v rovnakom počte ako počet drevín uvedených v žiadosti na výrub. Údaje o rozsahu náhradnej výsadby boli uvedené v oboznámení s podkladmi pred vydaním rozhodnutia. Odvodenie výšky spoločenskej hodnoty drevín je možné na základe informácie, ktorej uvedenie vo výrokovej časti rozhodnutia je pre správny orgán povinnosťou – t.j. počet drevín (ks), druh dreveniny a obvod (hrúbka) kmeňa, príp. plošná výmera krov. Spoločenská hodnota drevín určených na výrub vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č.158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade s 95 zákona je súčasťou spisového materiálu – je uvedená v zápisnici z ústneho pojednávania. Táto bola doručená všetkým účastníkom konania, čím orgán ochrany prírody neuprel žiadnemu z účastníkov konania právo na úplne a včasné informácie o stave životného prostredia a poskytol im informácie o všetkých podstatných skutočnostiach, týkajúcich sa drevín určených na asanáciu. Povinnosť uvádzať tabuľku s výpočtom spoločenskej hodnoty asanovaných drevín v rozhodnutí nie je zakotvená v žiadnom § zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jej vykonávacej vyhláške. **Výsledná spoločenská hodnota drevín (upravená indexmi vyjadrujúcim ich umiestnenie, zdravotný stav a relatívne dosiahnutý vek) určených pri miestnom konaní na výrub je 2874,30€.** Výpočet spravil príslušný správny orgán podľa vyhlášky MŽP č.170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Podľa § 86 (1) zákona orgán ochrany prírody rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu a z vykonaných dôkazov. Na základe poskytnutých podkladov žiadosti a vyššie uvedeného zisťovania, príslušný orgán ochrany prírody obec Opatovce, pristúpil k vydaniu rozhodnutia tak, ako je to vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň vo výrokovej časti rozhodnutia podľa § 48 ods.1 zákona uložil správny orgán náhradnú výsadbu vo verejnej zelene s podmienkami, podľa § 82 ods.12 citovaného zákona.

Umiestnenie navrhovaných drevín je zrejme z výrokovej časti rozhodnutia, kde je uvedené parcelné číslo a katastrálne územie pozemku, na ktorom sa majú nové dreveniny vysadiť. Povinnosť prikladať situačný náčrt k rozhodnutiu nie je zakotvená v žiadnom § zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ani v jeho vykonávacej vyhláške. Pre orientáciu je priložený plán navrhovanej lokality pre náhradnú výsadbu stromov k rozhodnutiu a v spise.

Od zaplatenia správneho poplatku je žiadateľ oslobodený podľa § 4 písm. a) zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu účastníci konania môžu podať odvolanie podľa § 53 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na konajúci správny orgán. Po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov je možné právoplatné rozhodnutie preskúmať súdom.


Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce

Rozhodnutie sa doručuje:


1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín
2. Mesto Trenčín, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín - zeleň
3. Vývesná tabuľa obce Opatovce

Na vedomie:

4. SIŽP-Inšpektorát ŽP, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska 5, P.O.Box 163, 012 05 Žilina




Návrh výsadby - strom	
Q	↓
Identifikačné číslo stromu	
Mestská časť	Stred
Názov ulice	28. októbra
Skupina drevín	Lisnaté opadavé dreviny
Rod (latinsky)	Acer
Rod (slovensky)	Acer
Názov (latinsky)	Acer campestre 'Lienco'
Názov (slovensky)	Acer campestre 'Lienco'
Výška nasadenia koruny	min. 2,50 m
Výška dreviny	nad 150 cm
Obvod kmeňa	14-16 cm
Dôvod výsadby	Výrub
Stanovište	sídlisková zeleň, vnútrobloky
Umiestnenie	budova do 5
Povrchová úprava okolia výsadby	travník
Ukvetenie	Áno
Číslo rozhodnutia	OcU OP-2025/324/
Dátum rozhodnutia	27.10.2025
Realizácia výsadby	Nie
Poznámka	zasadiť min. 3 m od budovy
NGEO kód objektu	



Lokalita pre náhradnú výsadbu vo
vnútrobloku Ul. 28. októbra a Dlhé Hony
C-KN 1866/1, k.ú. Trenčín

1 ks javor poľný 'Lienco'
pri BD č.37 - južná strana

Návrh výsadby - strom



Identifikačné číslo stromu	Stred
Mestská časť	28. októbra
Názov ulice	Ulnatá opadavá dreviny
Skupina drevín	Acer
Rod (latinský)	Acer
Rod (slovenský)	Acer campestre 'Lienco'
Názov (latinský)	Acer campestre 'Lienco'
Názov (slovenský)	min. 2,50 m
Výška nasadenia koruny	nad 150 cm
Výška dreviny	14-16 cm
Obvod kmeňa	výrub
Dĺžka výsadby	sídlisková zeleň, vnútrobloky
Stanovište	budova do 5
Umiestnenie	trámk
Povrchová úprava okolia výsadby	Áno
Ukrojenie	Áno
Číslo rozhodnutia	OcÚ OP-2025/224/
Dátum rozhodnutia	27.10.2025
Realizácia výsadby	Nie
Poznámka	zasadiť min. 3 m od budovy
MGE0 kód objektu	